FLORIDA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
PROPOSAL SUMMARY OF PAY ITEMS

PROPOSAL : E8K39 LEAD PROJECT : 41933115201 COUNTY : INDIAN RIVE , MANDIST: 08
PROJECT(S): 41933115201 COUNTY/SECTION: 88470000 ,
41933125201 94470000

0001 SUMMARY OF ROADWAY PAY ITEMS

SPC	ALT	ITEM NUMBER	ITEM DESCRIPTION	UNIT	41933115201	41933125201	QUANTITY TOTAL
		0101- 1-	MOBILIZATION (41933115201)	LS	1.000	0.000	1.000
		0101- 1-	MOBILIZATION (41933125201)	LS	0.000	1.000	1.000
		0102- 1-	MAINTENANCE OF TRAFFIC (41933115201)	LS	1.000	0.000	1.000
		0102- 1-	MAINTENANCE OF TRAFFIC (41933125201)	LS	0.000	1.000	1.000
		0102- 60-	WORK ZONE SIGN	ED	575.000	703.000	1278.000
		0102- 71- 11	BARRIER WALL, TEMPORARY, F&I, CONCRETE	LF	2200.000	220.000	2420.000
		0102- 74- 1	BARRICADE, TEMPORARY, TYPES I, II, DI, VP & DRUM	ED	4887.000	5974.000	10861.000
		0102- 76-	ADVANCE WARNING ARROW PANEL	ED	73.000	89.000	162.000
		0102- 77-	HIGH INTENSITY FLASHING LIGHTS, TEMP, TYPE B	ED	429.000	525.000	954.000
		0102- 79-	LIGHTS,BARRIER WALL MOUNT,TEMP,TYPE C,STEADY BURN	ED	40.000	4.000	44.000
		0102- 89- 7	TEMPORARY CRASH CUSHION, REDIRECTIVE OPTION	LO	15.000	1.000	16.000
		0102- 99-	PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN, TEMPORARY(VARIABLE MESSAGE SIGN)	ED	135.000	165.000	300.000
		0102-150- 1	PORTABLE REGULATORY, SIGN	ED	73.000	89.000	162.000
		0102-150- 2	RADAR SPEED DISPLAY UNIT	ED	73.000	89.000	162.000
		0104- 10- 3	SEDIMENT BARRIER	LF	13358.000	11846.000	25204.000
		0107- 1-	LITTER REMOVAL	AC	583.300	565.900	1149.200
		0107- 2-	MOWING	AC	583.300	565.900	1149.200
		0110- 1- 1	CLEARING & GRUBBING (41933125201)	LS	0.000	1.000	1.000
		0110- 1- 1	CLEARING & GRUBBING (41933115201)	LS	1.000	0.000	1.000
		0120- 2- 2	BORROW EXCAVATION, TRUCK MEASURE	CY	874.000	721.000	1595.000
		0339- 1-	MISCELLANEOUS ASPHALT PAVEMENT	TN	498.600	405.300	903.900
		0522- 1-	SIDEWALK CONCRETE, 4" THICK	SY	105.000	280.000	385.000
		0536- 1- 1	GUARDRAIL -ROADWAY	LF	9338.000	7686.000	17024.000
		0536- 7-	SPECIAL GUARDRAIL POST	EA	10.000	1.000	11.000
		0536- 8-	GUARDRAIL- BRIDGE ANCHORAGE ASSEMBLY(FURNISH & INSTALL)	EA	1.000	0.000	1.000
		0536- 73-	GUARDRAIL REMOVAL	LF	300.000	413.000	713.000
		0536- 85- 22	GUARDRAIL END ANCHORAGE ASSEMBLY- FLARED	EA	14.000	7.000	21.000
		0536- 85- 25	GUARDRAIL END ANCHORAGE ASSEMBLY- TYPE II	EA	9.000	6.000	15.000
		0570- 1- 2	PERFORMANCE TURF, SOD	SY	8503.000	8473.000	16976.000
		0714- 1-400	MOTORIST AID CALL BOX, MODIFY EXISTING ROADSIDE TERMINAL	AS	4.000	1.000	5.000
T		0904-540- 2	HIGH TENSION CABLE BARRIER SYSTEM - SOCKETED POST	LF	5441.000	23936.000	29377.000
T		0904-540- 4	HIGH TENSION CABLE BARRIER SYSTEM - END TERMINAL	EA	6.000	16.000	22.000
		0999- 16-	PARTNERING, DO NOT BID (41933115201)	LS	1.000	0.000	1.000
		0999- 25-	INITIAL CONTINGENCY AMOUNT, DO NOT BID (41933115201)	LS	1.000	0.000	1.000
		0999- 25-	INITIAL CONTINGENCY AMOUNT, DO NOT BID (41933125201)	LS	0.000	1.000	1.000